

Výkaz výměr


Projekt: Oprava elektroinstalace společných prostor bytového domu Dřevčice č.p. 67 a 68

revize: 0

Vypracoval: Jelínek

Pozn.: Dle platných přípojovacích podmínek ČEZ distribuce je nutno uvažovat HDO pro každý byt samostatně

- položky 45+46 budou předmětem samostatného výměrového řízení nebo bude domluveno se zástupcem SVJ jejich provedení v rámci tohoto výkazu výměr s určením rozsahu zástupcem SVJ



Ing. Vladimír Jelínek
ČKAJT - 0501105
16.09.2026

č.p.	Položka	počet	jedn
1	Dodávky rozváděčů		
2	Rozvaděč RS1 dle výkr. dokumentace	1	ks
3	Rozvaděč RS2 dle výkr. dokumentace	1	ks
4	RE1.1 - elektroměrový rozvaděč min. 3xelektroměr + 3xHDO, doporučeno EW30 (viz. také přehledové schéma - osazení jističi)	1	ks
5	RE1.2 - elektroměrový rozvaděč min. 4x elektroměr + 4xHDO, doporučeno EW30 (viz. také přehledové schéma - osazení jističi)	1	ks
6	RE2.1 - elektroměrový rozvaděč min. 3xelektroměr + 3xHDO, doporučeno EW30 (viz. také přehledové schéma - osazení jističi)	1	ks
7	RE2.2 - elektroměrový rozvaděč min. 4x elektroměr + 4xHDO, doporučeno EW30 (viz. také přehledové schéma - osazení jističi)	1	ks
8	"SPD" - zapuštěná skřín např. DCK Holoubkov typ RPO-PVP1P/V, svodič typ I/25kA, SALTEK FLP-25-T1-V/3 standard ČEZ vč. zákrytu pro zaplombování	2	ks
9			
10	Svítlidla		
11	A = LED kovové kruhové přisazené svítidlo s pohybovým čidlem PIR, 24W, 4000K, 2220lm, IP44, např. APLED TRICOLOR P	6	ks
12	AN = LED kovové kruhové přisazené svítidlo s pohybovým čidlem PIR a s nouzovým modulem (1 hod.), 24W, 4000K, 2220lm, IP44 např. APLED TRICOLOR P	10	ks
13	B = LED prachotěsné svítidlo, 40W, 4000K, 6000lm, IP66, např. APLED VARIUS	3	ks
14	přemístění stávajícího svítidla	3	ks
15			
16	Kabely a kabelové trasy		
17	CYKY-J 3x50+35	32	m
18	CYKY-J 4x10	76	m
19	CYKY-J 5x6	3	m
20	CYKY-J 3x2,5	30	m
21	CYKY-J 3x1,5	65	m
22	CYKY-J 5x1,5	70	m
23	CYKY-O 4x1,5	70	m
24	JYSTY 2x2x0,8	100	m
25	JYSTY 4x2x0,8	70	m
26	CYA16zž	76	m
27	CYA6zž	70	m
28	trubka plast. ohebná d20	50	m
29	trubka plast. ohebná d25	30	m
30	trubka plast. ohebná d40	30	m
31	lišta vkl. LHD 20x20	20	m

č.p.	Položka	počet	jedn
32	Elektroinstalační přístroje		
33	ekvipotenciálová svorkovnice v krabici typ např. KO125E/EQ02	4	ks
34	zásuvka jednonásobná, nástěnná, IP54, např. ABB Variant+	4	ks
35	spínač ř.6, 10A/250V, nástěnný, např. ABB Variant+	2	ks
36	krabice nástěnná odbočná	4	ks
37	krabice KU68	12	ks
38	svorka AB vč. pásku	8	ks
39			
40	Stavební přípomoce		
41	průraz zdí	20	ks
42	zhotovení drážky do zdiva cihelného	120	m
43	zednické zapravení maltou a štukem	1	kpl
44	zvětšení niky pro nový rozvaděče RE vč. dozdní	4	kpl
45	malba schodiště, vchodu, chodby u sklepů (Primalex)	0	m2
46	oprava nátěru soklu omyvatelnou barvou	0	m2
47			
48	Ostatní (společné položky)		
49	demontážní práce	32	hod
50	podružný a spoj. materiál (%z mat)	3	%
51	PPV (% z mont.)	7	%
52	doprava osob, materiálu a mechanizace	1	kpl
53	revize	1	kpl
54	předávací dokumentace vč. dok. skut. provedení	1	kpl